PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO

OBRA: Pavimentação da quadra e cobertura em policarbonato.

Referencial SINAPI 08/2021 - Sem desoneração. **BDI: 20,68%**

ITEM	Ref.	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	Custo Unitário S/BDI	Custo Unitário C/BDI	Custo Total
		Escola Municipal Anita Beltrame					
1.1	SINAPI 94275	Assentamento guia (meio Fio) dimensões 100x15x13x20cm	m³	62,94	R$ 43,42	R$ 52,40	R$ 3.298,01
1.2	SINAPI 94965	Concreto Fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021(postes e pilares da cobertura)	m³	2,70	R$ 399,38	R$ 481,97	R$ 1.301,32
1.3	SINAPI 92397	Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular- cor natural- espessura 6cm	m²	258,00	R$ 48,45	R$ 58,47	R$ 15.085,12
1.4	SEINFRA 3659	Portão em metalon e barra chata, com fechadura e dobradiças, incluso pintura em esmalte.	m²	2,07	R$ 384,54	R$ 464,06	R$ 960,61
1.5	COMPOSIÇÃO	Pergolado em estrutura metálica com perfil U enrijecido em aço galvanizado 150x60x20 mm #3,0,mm composto pilares e vigas de apoio metálicos em perfil duplo e vigas transversais em perfil simples com 40cm de afastamento entre peças, e pilares com seção transversal de 15x12cm.	kg	420,00	R$ 10,37	R$ 12,51	R$ 5.256,10
1.6	Cotação	Cobertura em policarbonato e estrutura metálica	Unid.	1,00	R$ 37.400,00	R$ 37.400,00	R$ 37.400,00
1.7	SINAPI 14166	Poste de aço galvanizado reto 7 metros - luminarias	Unid.	3,00	R$ 2.136,79	R$ 2.578,68	R$ 7.736,03
TOTAL							**R$ 71.037,20**

Machadinho, 15 de outubro de 2021

Responsável Técnico
Nome: Isabelle Risson
CREA/CAU: 00A2285797