

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
<b>CONTRATANTE:</b>		Prefeitura Municipal de Machadinho			<b>EXTENSÃO:</b>		1.900,00 m	
<b>OBRA:</b>		Execução de Ciclovía - Centro- Parque Thermas.			<b>LARGURA MÉDIA:</b>		2,50 m	
<b>LOGRADOURO:</b>		Extensão da Av. Frei Teófilo - Acesso ao Parque Thermas Machadinho.			<b>ÁREA A PAVIMENTAR:</b>		4.750,00 m2	
<b>BDI:</b>	20,68%	(Não desonerado) - Data base 04/2022			<b>DATA:</b>		25/05/2022	
ÍTEM	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL UNITÁRIO	TOTAL UNITÁRIO c/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$</b>	<b>610,94</b>
1.1	4813	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	m <sup>2</sup>	2,25	225,00	271,53		610,94
<b>2.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$</b>	<b>444.951,44</b>
2.1	10576	Regularização e compactação da base	m <sup>2</sup>	4.750,00	2,25	2,72		12.897,68
2.2	100324	Lastro de material granular (brita 1 e 2) aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm.	m <sup>3</sup>	237,50	100,42	121,19		28.781,88
2.3	94277	Assentamento de meio guia(meio fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado, dim. 80x80x08x25cm, para delimitação da ciclovía.(2 lados da ciclovía)	m	3.800,00	38,89	46,93		178.343,32
2.4	94991	Execução de calçada ou piso de concreto com concreto moldado na obra, usinado, acabamento convencional, com espessura de 6,0 cm.(não armado).	m <sup>2</sup>	285,00	653,98	789,22		224.928,57
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>					<b>R\$</b>	<b>102.321,56</b>
3.1	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m <sup>2</sup>	4.750,00	17,85	21,54		102.321,56
<b>4.0</b>		<b>PAISAGISMO</b>					<b>R\$</b>	<b>34.380,04</b>
4.1	98504	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m <sup>2</sup>	1.330,00	21,42	25,85		34.380,04
<b>TOTAL COM BDI</b>							<b>R\$ 582.263,98</b>	

Machadinho, 25 de maio de 2022