



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 898865/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Machadinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Orçamento de Caixas de Drenagem Pluvial.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0/Machadinho	BDI 1 19,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									152.032,20	
1. (SISTEMA DE DRENAGEM)									152.032,20	
1.1. CAIXAS PARA DRENAGEM PLUVIAL									-	
									152.032,20	
1.1.1.	Composição	01	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (86x50x120)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (REF. SINAPI) P/TUBOS DE 30 E 40 CM.	Unid.	30,00	589,44	BDI 1	705,03	21.150,90	RA
1.1.2.	Composição	02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (100x100x200)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (REF. SINAPI) P/TUBOS DE 60 E 100 CM.	unid.	20,00	891,92	BDI 1	1.066,83	21.336,60	RA
1.1.3.	Composição	03	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (86x50x100)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (REF. SINAPI) P/TUBOS DE 30 E 40 CM.	Unid.	20,00	540,52	BDI 1	646,52	12.930,40	RA
1.1.4.	Composição	08	CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (100x100x140)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (REF. SINAPI) P/TUBOS DE 60 E 100 CM.	Unid.	10,00	751,40	BDI 1	898,75	8.987,50	RA
1.1.5.	Composição	04	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (100x100x140)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM E COM GRELHA DE FERRO P/TUBOS DE 30 E 40 CM(CAIXA NA VIA).	Unid.	50,00	937,73	BDI 1	1.121,62	56.081,00	RA
1.1.6.	Composição	05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (100x100x200)cm, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 6CM COM GRELHA DE FERRO (REF. SINAPI) P/TUBOS DE 60 E 100 CM.(CAIXA NA VIA)	Unid.	20,00	1.318,69	BDI 1	1.577,29	31.545,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Machadinho
Local

quarta-feira, 21 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Afonso Duarte Iwai
CREA/CAU: 152.421
ART/RRT: 0