



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 898865/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Machadinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM BLOCOS DE CONCRETO.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Machadinho	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.493.587,07	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO						2.493.587,07	
1.1.			RUA JOÃO JOSÉ MEASSI E MARECHAL DUTRA						352.048,40	
1.1.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	3.480,00	75,47	BDI 1	90,26	314.104,80	RA
1.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	580,00	54,70	BDI 1	65,42	37.943,60	RA
1.2.			RUA PELOTAS E SANTOS FILHO (TRECHO)						653.372,16	
1.2.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	6.456,00	75,47	BDI 1	90,26	582.718,56	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.080,00	54,70	BDI 1	65,42	70.653,60	RA
1.3.			RUA SANTO GRISON (TRECHO)						319.631,54	
1.3.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	3.210,00	75,47	BDI 1	90,26	289.734,60	RA
1.3.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	457,00	54,70	BDI 1	65,42	29.896,94	RA
1.4.			RUA DANILO PIETROBON E AVENIDA DOS ESTADOS (TRECHO)						390.895,12	
1.4.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	3.864,00	75,47	BDI 1	90,26	348.764,64	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	644,00	54,70	BDI 1	65,42	42.130,48	RA
1.5.			RUA JOÃO MARIA ALVES DE OLIVEIRA (TRECHO)						129.900,60	
1.5.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	1.200,00	75,47	BDI 1	90,26	108.312,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	330,00	54,70	BDI 1	65,42	21.588,60	RA
1.6.			RUA PRINCESA ISABEL (TRECHO)						234.798,98	
1.6.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	1.560,00	75,47	BDI 1	90,26	140.805,60	RA
1.6.2.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	0	650,00	69,64	BDI 1	83,29	54.138,50	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 898865/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Machadinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM BLOCOS DE CONCRETO.			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Machadinho	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									2.493.587,07	
1.6.3.	Composição	11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, PISO TATIL DO TIPO DIRECIONAL NA COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	52,00	93,85	BDI 1	112,24	5.836,48	RA
1.6.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	520,00	54,70	BDI 1	65,42	34.018,40	RA
1.7. AVENIDA MERIS ESCORTEGANHA									-	412.940,27
1.7.1.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM , ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	3.100,00	75,47	BDI 1	90,26	279.806,00	RA
1.7.2.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	0	775,00	69,64	BDI 1	83,29	64.549,75	RA
1.7.3.	Composição	11	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, PISO TATIL DO TIPO DIRECIONAL NA COR VERMELHO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 -ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M²	62,00	93,85	BDI 1	112,24	6.958,88	RA
1.7.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	942,00	54,70	BDI 1	65,42	61.625,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Machadinho
Local

terça-feira, 20 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Afonso Duarte Iwai
CREA/CAU: 152.421
ART/RRT: 0